

Fiche Technique

Spectacle « Le Cirque Poussière » en chapiteau 18 m rond Compagnie La Faux Populaire – Le Mort aux Dents

Durée :

- tout public : 80 minutes environ
- jeune public : 65 minutes environ

Jauge :

- 265 personnes maximum sans PMR ou 250 personnes maximum plus 2 emplacements pour des personnes à mobilité réduite (au-delà voir avec le régisseur général). Prévenir la veille de la représentation.
- Entrée du public 5 minutes avant le début de la représentation

Chapiteau :

- 30 par 27 m pour les ancrages des haubans, 25 m de diamètre au sol (tour de pinces), 18 m de diamètre aux poteaux de tour avec toile de tour (cf plans)
- toile opaque : extérieur rouge, intérieur bleu

Implantation du chapiteau :

- implantation sur sol stabilisé, plat et horizontal de 27m x 27m minimum : *une attention particulière sera portée sur la partie centrale de 18m de diamètre où reposent la piste et le gradin (cf plan) et ne devant pas excéder 1% de pente (10 cm pour 10 m),*
- terrain dégagé de tout obstacle (lignes électriques et téléphoniques, arbres, mobiliers urbains...) et accès garanti pour 2 poids lourds de 11m et 19m.
- sous sol libre de toute canalisation (eau, électricité, gaz, égouts...): *fournir impérativement un plan du sous sol.*

Demandes techniques :

- alimentation électrique 63 A TETRA (chapiteau), arrivé au tour de pince du chapiteau et une alimentation électrique 32 A TETRA pour le campement. (armoires électriques et câbles de 25 m fournis par la compagnie)
- nivelage de l'emplacement de la piste (16 m de diamètre au centre) si nécessaire
- fioul pour 2 canons à chaleur (réservoir 80 l, consommation en continu: 7,72 l/h),
- 24 barrières Vauban (ou 12 si le site d'implantation est déjà sécurisé : pas de circulation de véhicules, site clos...),
- manuscopique avec amplitude de levage de 7 mètres minimum pour une durée minimum de 8h (jours de montage) et 8h (jour démontage chapiteau)
- 4 fois 80 kg de charge, emplacement restreint (25 cm haut, 40 cm de large, 100 cm de long (pains, gueuses, plots béton, sacs de sable, ...)
- passages de câble

Demandes logistiques :

- accès et stationnement pour 1 camion de 19 t. (hauteur de 4,10m.), 1 camion de 15 t., 1 camion 12t., 3VL, 1 remorque chapiteau et 4 caravanes
- sanitaires, douches et toilettes privatives (pas de toilettes turques) en bon état, propres et avec eau chaude, sur le site du chapiteau et campement ou à 100 mètres maximum, accessibles 24h/24h
- branchement et évacuation eau sur le site du campement
- catering loges : fruits frais (bananes, oranges/pommes), fruits secs, sucrés, eau, jus, thé/café les jours de (dé)montage et de représentations.
- si commerces non accessibles à pied depuis le site, demande de voiture de location.
- présence d'un petit chien

Demandes en personnel :

- 1 régisseur de site (disponible d'arrivée à départ compagnie) : personne de référence pour l'implantation du chapiteau, le stationnement, le branchement électrique..., devant être présent au départ de chaque session de travail (montage, représentations, démontage)
- 5 techniciens pour le montage et le démontage du chapiteau, de la piste et du gradin (travail physique intense) : voir le planning type
- 4 agents d'accueil pour l'entrée du public, dont 2 personnes présentes pendant toute la durée du spectacle

Planning type :

Jour	Activité	Horaires	Demande en personnel et matériel
J-3	Arrivée Traçage Tour de pince Mât Toit	13h 13h30 14h 15h-16h 16h-18h	A partir de 14h : - 5 personnes pour 1 service (4h) - 1 manuscopique
J-2	Plots et traverses, câblage Piste et gradin, scénographie	9h-13h 14h-18h	A partir de 9h : - 5 personnes pour 2 services (8h) - 1 manuscopique de 9h à 13h. A partir de 10h30 : - 4 x 80kg de charge
J-1	Réglages lumière Filage	9h-12h 14h-17h	
J1, J2, J3	Représentation		1 régisseur de site 4 agents d'accueil
J+1	Démontage scénographie et chapiteau	9h-13h 14-18h	A partir de 9h : - 5 personnes pour 2 services (8h) - 1 manuscopique pour toute la durée du démontage.
J+2	Départ Cie	9h	

Un planning détaillé sera établi après repérage et en fonction des contraintes diverses (terrain, accès, jours fériés,...)

CHAPITEAU 18 ROND
 La Verrière d'Alès en Cévennes
 Pôle Cirque Région Languedoc Roussillon

implantation sur terrain plat et horizontal de
 26 m. x 26 m. minimum



